

Silkeborg, 31. januar 2008

Kære alle aktive i kåver-projektet!

Så er der godt nyt fra Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet (Silkeborg Statsskovdistrikt), idet skovfoged Allan Stjerne Hansen har sendt mig følgende tilbud:



30. 1. 2008

Hej Per!

### **Materialeforbrug til æ kåver**

Jeg har regnet på materialeforbruget til æ Kåver. Jeg har regnet med at de store dimensioner (hovedstolpe og bundstykker) skal være bedste, knast-rene kvalitet til 1500 kr./kbm og skråstager i retvokset, finknastet kvalitet til 900 kr./kbm. Det giver et materialeforbrug på godt 20 kbm til en pris af 22.000 kr. + moms.

### **Opskæring af tømmeret**

Opskæringen af tømmeret, for så vidt hovedstolpen i 14 meters længde, kan kun foretages af bjælkehurstømmer, Andreas Højgaard, "Højgaard Naturlegepladser" i Hinnerup, som har et stort mobilsavværk. Savværket er udendørs - derfor uafhængigt af plads i bygninger, så han kan håndtere lange længder. Andre savværkers max. længde er omkring 10 m. Jeg har bedt savskæreri om en pris på opgaven. Den lyder på 11.000 kr. + moms.

### **Transport**

Dertil kommer således en råtræ-transport fra Silkeborg til Hinnerup på ca. 3.000 kr. og en færdigvaretransport til Fanø på et tilsvarende beløb.

### **Udfærdigelse**

Skovdistriktet kan ikke tilbyde opførelsen af sømærket p.g.a. rigelig med opgaver i denne sommer og efterår, men det ville også være en fin opgave for en lokal tømmer. Jeg kan godt fremskaffe en overslagspris fra vores eget tømmerværksted til dit budget.

### **Behandling og vedligeholdelse**

M.h.t. behandlingen af træet bruger skovdistriktet mest en trætjære/linolieblanding til grunding og en færdigbehandling med ren trætjære (koncentreret harpiks). Det giver en gyldenbrun farve - ellers tilsættes sort farvestof. Der findes en tilsvarende, harpiksbaseret træbeskyttelse som er industrielt fremstillet og nemmere at arbejde med (er ikke tjærelugtende). Priserne er hhv. 65 og 120 kr./liter og forbruget vil være ca. 50 liter ved 2 behandlinger, vil jeg tro.

Mail endelig hvis der er yderligere jeg kan bidrage med i jeres planlægningsfase, eller når det bliver alvor med projektet.

Med venlig hilsen

Allan Stjerne Hansen  
[all@sns.dk](mailto:all@sns.dk)  
Tlf. 86 84 72 19  
Mobil 40 28 05 64

Med andre ord: Omkring 40.000 kr. plus moms, når træet ligger klar på Fanø klar til bearbejdning. Dertil kommer naturligvis træ til selve sømærket (butterfly'en i toppen), betonfundament, galvaniserede beslag og bolte af forskellig slags, galvaniseret metalvimpel, behandling med træbeskyttelse, gravearbejde, leje af kran og andre maskiner, håndværkerlønninger, planering, oprydning, skiltningVel er det mange

Mange hilsner fra

Per